

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b>	W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b>	2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	<b>- SM LUDWIGSFELDE VIERSTREIFIGE BUNDESSTRASSEN -</b>				
00.00.	<b>BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG</b>				
00.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....
	<b>Baustelleneinrichtung</b> Baustelle Einrichten, und Räumen.				
00.00.0002.	-----	2,00	St	.....	.....
	<b>Verkehrssicherung im Einmündungs..</b> Vorübergehende Sicherung nach B I/11 und B I/5, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, am Fahrbahnrand, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.				
00.00.0003.	-----	4,00	St	.....	.....
	<b>Verkehrssicherung für alle Marki..</b> Vorübergehende Sicherung nach DIII/2 und DIII/3, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, für Markierungen aller Art, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.00.</b>			.....
00.01.	<b>VORBEREITUNGEN</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>				
00.01.0001.	-----	20,00	m2	.....	.....
	<b>Markierungsfläche trocknen.</b> Markierungsfläche auf freier Strecke und in Knoten trocknen und nachweisen.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0002.</i>				
00.01.0002.	-----	20,00	m2	.....	.....
	<b>Markierungsfläche reinigen.</b> Fläche auf freier Strecke und in Knoten mit Saugkehrmaschine reinigen und nachweisen.				
00.01.0003.	-----	1.402,00	m2	.....	.....
	<b>Markierungen aller Art beseitigen.</b> Markierung aller Art auf freier Strecke und in Knoten für Erneuerung durch Feinfräsen so schonend wie möglich auf Splittmastixasphalt beseitigen.				
00.01.0004.	-----	4.775,00	m	.....	.....
	<b>Vormarkierung herstellen.</b> Vormarkierung iauf freier Strecke und in Knoten einmessen und herstellen.				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b>	W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b>	2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.01.</b>			.....,...
<b>00.02.</b>	<b>LÄNGSMARKIERUNGEN</b>				
<b>00.02.0001.</b>	----- <b>Längsmarkierung Typ II herstellen.</b> Fahrbahnbegrenzung unterbrochen S/L 1:1 b 0,30 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	144,00	m	.....,...	.....,...
<b>00.02.0002.</b>	----- <b>Längsmarkierung Typ II herstellen.</b> Fahrbahnbegrenzung durchgehend b 0,30 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	4.170,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.02.</b>			.....,...
<b>00.03.</b>	<b>MITTELMARKIERUNGEN</b>				
<b>00.03.0001.</b>	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Leitlinie im Knoten S/L 1:1 b 0,15 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	24,00	m	.....,...	.....,...
<b>00.03.0002.</b>	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Leitlinie unterbrochen S/L 1:2 b 0,15 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	414,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.03.</b>			.....,...
<b>00.04.</b>	<b>PFEILE UND SPERRFLÄCHEN</b>				
<b>00.04.0001.</b>	----- <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen.</b> Pfeil "links o. rechts wechseln" 5 m, lang, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.04.</b>			.....,...
<b>00.05.</b>	<b>QUERMARKIERUNGEN</b>				
<b>00.05.0001.</b>	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Haltelinie", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	14,50	m	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b> V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b> W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b> 2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0002.	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Radfahrerfurt", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	39,00	m	.....	.....
	<b>Zwischensumme 00.05.</b>				.....
00.06.	<b>SONDERMARKIERUNGEN</b>				
00.06.0001.	----- <b>Sonderzeichen Typ II herstellen.</b> Markierungszeichen: Schriftzug "BUS" 4 m lang, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	1,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 00.06.</b>				.....
	<b>Zwischensumme 00.</b>				.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE:	W-2018-0013	OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2
LV:	2018	MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.</b>	<b>- SM LUDWIGSFELDE BUNDESSTRASSEN -</b>				
<b>01.00.</b>	<b>BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG</b>				
<b>01.00.0001.</b>	----- <b>Baustelleneinrichtung</b> Baustelle Einrichten, und Räumen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>01.00.0002.</b>	----- <b>Verkehrssicherung im Einmündungsb..</b> Vorübergehende Sicherung nach B IV/1 und B I/5, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, am Fahrbahnrand, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	3,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.00.0003.</b>	----- <b>Verkehrssicherung in der Fahrbahn..</b> Vorübergehende Sicherung nach B I/7, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, in der Fahrbahnmitte, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.00.0004.</b>	----- <b>Verkehrssicherung am Fahrbahnrand</b> Vorübergehende Sicherung nach C II/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, am Fahrbahnrand, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.00.0005.</b>	----- <b>Verkehrssicherung im Einmündungsb..</b> Vorübergehende Sicherung nach C II/2 und C I/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, am Fahrbahnrand, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.00.0006.</b>	----- <b>Verkehrssicherung in der Fahrbahn..</b> Vorübergehende Sicherung nach CII/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, in der Fahrbahnmitte, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.00.0007.</b>	----- <b>Verkehrssicherung in der Fahrbahn..</b> Vorübergehende Sicherung nach C I/4 da CII/4 nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, in der Fahrbahnmitte, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.00.0008.</b>	----- <b>Verkehrssicherung in der Fahrbahn..</b> Vorübergehende Sicherung nach C I/5 da CII/4 nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, in der Fahrbahnmitte, mit verkehrsabhängiger LSA, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b>	W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b>	2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.00.</b>			.....,...
<b>01.01.</b>	<b>VORBEREITUNGEN</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
<b>01.01.0001.</b>	-----	20,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungsfläche trocknen.</b> Markierungsfläche auf freier Strecke und in Knoten trocknen und nachweisen.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0002.</i>				
<b>01.01.0002.</b>	-----	40,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungsfläche reinigen.</b> Fläche auf freier Strecke und in Knoten mit Saugkehrmaschine reinigen und nachweisen.				
<b>01.01.0003.</b>	-----	37,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungen aller Art beseitigen.</b> Markierung aller Art auf freier Strecke und in Knoten für Erneuerung durch Feinfräsen so schonend wie möglich auf Splittmastixasphalt beseitigen.				
<b>01.01.0004.</b>	-----	5.258,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Vormarkierung herstellen.</b> Vormarkierung iauf freier Strecke und in Knoten einmessen und herstellen.				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.01.</b>			.....,...
<b>01.02.</b>	<b>LÄNGSMARKIERUNGEN</b>				
<b>01.02.0001.</b>	-----	27,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen.</b> Fahrbahnbegrenzung unterbrochen S/L 1:1 b 0,25 m, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.				
<b>01.02.0002.</b>	-----	3.360,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen.</b> Fahrbahnbegrenzung durchgehend b 0,12 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl. P7 u. T3, auf Oberflächenbehandlung herstellen.				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.02.</b>			.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b>	W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b>	2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.03. MITTELMARKIERUNGEN</b>					
01.03.0001.	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Leitlinie im Knoten S/L 1:1 b 0,12 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	240,00	m	.....	.....
01.03.0002.	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Leitlinie unterbrochen S/L 1:2 b 0,12 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl.P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	39,00	m	.....	.....
01.03.0003.	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Warnlinie unterbrochen S/L 2:1 b 0,12 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl.P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	360,00	m	.....	.....
01.03.0004.	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Fahrstreifenbegrenzung durchgehend b 0,12 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	370,00	m	.....	.....
01.03.0005.	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Warnlinie unterbrochen S/L 2:1 b 0,12 m, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	60,00	m	.....	.....
01.03.0006.	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Fahrstreifenbegrenzung durchgehend b 0,12 m, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	40,00	m	.....	.....
	<b>Zwischensumme 01.03.</b>				.....
<b>01.04. PFEILMARKIERUNGEN</b>					
01.04.0001.	----- <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen.</b> Pfeil "geradeaus" 5 m, lang, Kaltplastik Kl. P7 u.T3 auf Splittmastixasphalt herstellen.	3,00	St	.....	.....
01.04.0002.	----- <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen.</b> Pfeil "gerade u. links o. rechts ab" 5 m, lang, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	1,00	St	.....	.....
01.04.0003.	----- <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen.</b> Pfeil "links o. rechts ab" 5 m, lang, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	3,00	St	.....	.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b> V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b> W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b> 2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.04.</b>			.....,...
<b>01.05.</b>	<b>QUERMARKIERUNGEN</b>				
<b>01.05.0001.</b>	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Haltelinie", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	15,00	m	.....,...	.....,...
<b>01.05.0002.</b>	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Wartelinie", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	5,00	m	.....,...	.....,...
<b>01.05.0003.</b>	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Fußgängerfurt", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Oberflächenbehandlung herstellen.	10,00	m	.....,...	.....,...
<b>01.05.0004.</b>	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Radfahrerfurt", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Oberflächenbehandlung herstellen.	36,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.05.</b>			.....,...
<b>01.06.</b>	<b>SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN</b>				
<b>01.06.0001.</b>	----- <b>Große Sperrfläche Typ II.</b> Große Sperrflächenumrandung b 0,12 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	240,00	m	.....,...	.....,...
<b>01.06.0002.</b>	----- <b>Große Sperrfläche Typ II herstell..</b> Schrägstriche für große Sperrflächen b 0,50 m, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	240,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.06.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.</b>			.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b> V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b> W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b> 2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.</b>	<b>- SM LUDWIGSFELDE LANDESSTRASSEN -</b>				
<b>02.00.</b>	<b>BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG</b>				
<b>02.00.0001.</b>	----- <b>Baustelleneinrichtung</b> Baustelle Einrichten, und Räumen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....
<b>02.00.0002.</b>	----- <b>Verkehrssicherung am Fahrbahnrand</b> Vorübergehende Sicherung nach B IV/1, für bewegliche Arbeits- stelle bei Tageslicht, am Fahrbahnrand, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	2,00	St	.....	.....
<b>02.00.0003.</b>	----- <b>Verkehrssicherung im Einmündungs..</b> Vorübergehende Sicherung nach B IV/1 und B I/5, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, am Fahrbahnrand, mit mehrmaligen Um- setzen, abgerechnet einmal pro Straße.	8,00	St	.....	.....
<b>02.00.0004.</b>	----- <b>Verkehrssicherung im Fahrstreifen</b> Vorübergehende Sicherung nach B IV/2, für bewegliche Arbeits- stelle bei Tageslicht, im Fahrstreifen, mit mehrmaligen Umsetzen, ab- gerechnet einmal pro Straße.	2,00	St	.....	.....
<b>02.00.0005.</b>	----- <b>Verkehrssicherung in der Fahrbahn..</b> Vorübergehende Sicherung nach B I/7, für bewegliche Arbeits- stelle bei Tageslicht, in der Fahrbahnmitte, mit mehrmaligen Umset- zen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....	.....
<b>02.00.0006.</b>	----- <b>Verkehrssicherung am Fahrbahnrand</b> Vorübergehende Sicherung nach C II/2, für bewegliche Arbeits- stelle bei Tageslicht, am Fahrbahnrand, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	2,00	St	.....	.....
<b>02.00.0007.</b>	----- <b>Verkehrssicherung im Einmündungs..</b> Vorübergehende Sicherung nach C II/2 und C I/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, am Fahrbahnrand, mit mehrmaligen Um- setzen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....	.....
<b>02.00.0008.</b>	----- <b>Verkehrssicherung in der Fahrbahn..</b> Vorübergehende Sicherung nach CII/4, für bewegliche Arbeits- stelle bei Tageslicht, in der Fahrbahnmitte, mit mehrmaligen Umset- zen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....	.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b> V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b> W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b> 2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0009.	----- <b>Verkehrssicherung in der Fahrbahn..</b> Vorübergehende Sicherung nach C I/4 da CII/4 nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, in der Fahrbahnmitte, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....	.....
02.00.0010.	----- <b>Verkehrssicherung in der Fahrbahn..</b> Vorübergehende Sicherung nach C I/5 da CII/4 nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, in der Fahrbahnmitte, mit verkehrabhängiger LSA, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.	1,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 02.00.</b>				.....
<b>02.01.</b>	<b>VORBEREITUNGEN</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i>				
02.01.0001.	----- <b>Markierungsfläche trocknen.</b> Markierungsfläche auf freier Strecke und in Knoten trocknen und nachweisen.	10,00	m2	.....	.....
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0002.</i>				
02.01.0002.	----- <b>Markierungsfläche reinigen.</b> Fläche auf freier Strecke und in Knoten mit Saugkehrmaschine reinigen und nachweisen.	10,00	m2	.....	.....
02.01.0003.	----- <b>Markierungen aller Art beseitigen.</b> Markierung aller Art auf freier Strecke und in Knoten für Erneuerung durch Feinfräsen so schonend wie möglich auf Splittmastixasphalt beseitigen.	83,00	m2	.....	.....
02.01.0004.	----- <b>Vormarkierung herstellen.</b> Vormarkierung auf freier Strecke und in Knoten einmessen und herstellen.	2.320,00	m	.....	.....
	<b>Zwischensumme 02.01.</b>				.....
<b>02.02.</b>	<b>LÄNGSMARKIERUNGEN</b>				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b> V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b> W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b> 2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	----- <b>Längsmarkierung Typ II herstellen.</b> Fahrbahnbegrenzung unterbrochen S/L 1:1 b 0,25 m, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	145,50	m	.....	.....
02.02.0002.	----- <b>Längsmarkierung Typ II herstellen.</b> Fahrbahnbegrenzung durchgehend b 0,12 m, Kaltplastik mit Agglomeraten Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	1.850,00	m	.....	.....
<b>Zwischensumme 02.02.</b>					.....
02.03.	<b>MITTELMARKIERUNGEN</b>				
02.03.0001.	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Fahrstreifenbegrenzung durchgehend b 0,12 m, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	20,00	m	.....	.....
02.03.0002.	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Leitlinie unterbrochen S/L 1:2 b 0,12 m, Kaltspritzplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	520,00	m	.....	.....
02.03.0003.	----- <b>Mittelmarkierung Typ II herstellen.</b> Warnlinie unterbrochen S/L 2:1 b 0,12 m, Kaltspritzplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	160,00	m	.....	.....
<b>Zwischensumme 02.03.</b>					.....
02.04.	<b>QUERMARKIERUNGEN</b>				
02.04.0001.	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Haltelinie", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	21,50	m	.....	.....
02.04.0002.	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Wartelinie", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	2,00	m	.....	.....
02.04.0003.	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Fußgängerfurt", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	9,00	m	.....	.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b> V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b> W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b> 2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0004.	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Radfahrerfurt", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	27,00	m	.....	.....
	<b>Zwischensumme 02.04.</b>				.....
02.05.	<b>SONDERMARKIERUNGEN</b>				
02.05.0001.	----- <b>Sonderzeichen Typ II herstellen.</b> Markierungszeichen: Schriftzug "BUS" 4 m lang, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	2,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme 02.05.</b>				.....
02.06.	<b>SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN</b>				
02.06.0001.	----- <b>Große Sperrfläche Typ II.</b> Große Sperrflächenumrandung b 0,12 m, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	120,00	m	.....	.....
02.06.0002.	----- <b>Parkmarkierung Typ II herstellen.</b> Zick- Zack- Linie, Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	24,00	m	.....	.....
	<b>Zwischensumme 02.06.</b>				.....
	<b>Zwischensumme 02.</b>				.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b>	W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b>	2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03. - SM LUDWIGSFELDE KREISSTRASSEN -</b>					
<b>03.00. BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG</b>					
<b>03.00.0001.</b>	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Baustelleneinrichtung</b> Baustelle Einrichten, und Räumen.				
<b>03.00.0002.</b>	-----	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Verkehrssicherung im Einmündungs..</b> Vorübergehende Sicherung nach B IV/1 und B I/5, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, am Fahrbahnrand, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.				
<b>03.00.0003.</b>	-----	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Verkehrssicherung im Einmündungs..</b> Vorübergehende Sicherung nach C II/2 und C I/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, am Fahrbahnrand, mit mehrmaligen Umsetzen, abgerechnet einmal pro Straße.				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.00.</b>			.....,..
<b>03.01. VORBEREITUNGEN</b>					
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0001.</i>				
<b>03.01.0001.</b>	-----	10,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Markierungsfläche trocknen.</b> Markierungsfläche auf freier Strecke und in Knoten trocknen und nachweisen.				
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0002.</i>				
<b>03.01.0002.</b>	-----	10,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Markierungsfläche reinigen.</b> Fläche auf freier Strecke und in Knoten mit Saugkehrmaschine reinigen und nachweisen.				
<b>03.01.0003.</b>	-----	14,50	m2	.....,..	.....,..
	<b>Markierungen aller Art beseitigen.</b> Markierung aller Art auf freier Strecke und in Knoten für Erneuerung durch Feinfräsen so schonend wie möglich auf Splittmastixasphalt beseitigen.				
<b>03.01.0004.</b>	-----	120,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Vormarkierung herstellen.</b> Vormarkierung auf freier Strecke und in Knoten einmessen und herstellen.				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

<b>Projekt:</b>	V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b>	W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b>	2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.01.</b>			.....,...
<b>03.02.</b>	<b>LÄNGSMARKIERUNGEN</b>				
<b>03.02.0001.</b>	----- <b>Längsmarkierung Typ II herstellen.</b> Fahrbahnbegrenzung unterbrochen S/L 1:1 b 0,25 m, Kalt- plastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	46,50	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.02.</b>			.....,...
<b>03.03.</b>	<b>QUERMARKIERUNGEN</b>				
<b>03.03.0001.</b>	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Haltelinie", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt	3,50	m	.....,...	.....,...
<b>03.03.0002.</b>	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Radfahrerfurt", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Splittmastixasphalt herstellen.	24,00	m	.....,...	.....,...
<b>03.03.0003.</b>	----- <b>Quermarkierung Typ II herstellen.</b> "Radfahrerfurt", Kaltplastik Kl. P7 u. T3, auf Betondecket herstellen.	35,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.03.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.</b>			.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
<b>VE:</b>	W-2018-0013	OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2
<b>LV:</b>	2018	MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
<b>LV</b>	<b>2018</b>	
<b>00.</b>	<b>- SM LUDWIGSFELDE VIERSTREIFIGE BUNDESSTRASSEN -</b>	
00.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	.....,...
00.01.	VORBEREITUNGEN	.....,...
00.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	.....,...
00.03.	MITTELMARKIERUNGEN	.....,...
00.04.	PFEILE UND SPERRFLÄCHEN	.....,...
00.05.	QUERMARKIERUNGEN	.....,...
00.06.	SONDERMARKIERUNGEN	.....,...
	<b>Summe 00.</b>	.....,...
<b>01.</b>	<b>- SM LUDWIGSFELDE BUNDESSTRASSEN -</b>	
01.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	.....,...
01.01.	VORBEREITUNGEN	.....,...
01.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	.....,...
01.03.	MITTELMARKIERUNGEN	.....,...
01.04.	PFEILMARKIERUNGEN	.....,...
01.05.	QUERMARKIERUNGEN	.....,...
01.06.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN	.....,...
	<b>Summe 01.</b>	.....,...
<b>02.</b>	<b>- SM LUDWIGSFELDE LANDESSTRASSEN -</b>	
02.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	.....,...
02.01.	VORBEREITUNGEN	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
<b>VE:</b>	W-2018-0013	OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2
<b>LV:</b>	2018	MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
02.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	.....,...
02.03.	MITTELMARKIERUNGEN	.....,...
02.04.	QUERMARKIERUNGEN	.....,...
02.05.	SONDERMARKIERUNGEN	.....,...
02.06.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN	.....,...
	<b>Summe 02.</b>	<b>.....,...</b>
<b>03.</b>	<b>- SM LUDWIGSFELDE KREISSTRASSEN -</b>	
03.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG	.....,...
03.01.	VORBEREITUNGEN	.....,...
03.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	.....,...
03.03.	QUERMARKIERUNGEN	.....,...
	<b>Summe 03.</b>	<b>.....,...</b>

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

<b>Projekt:</b> V01V-6-3-16	<b>OV Markierungen RB SÜD</b>
<b>VE:</b> W-2018-0013	<b>OV Markierung SM Ludwigsfelde 2018 Teil 2</b>
<b>LV:</b> 2018	<b>MARKIERUNGEN SM LUDWIGSFELDE 2018 Teil 2</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

**LV**                    **2018**

00.	- SM LUDWIGSFELDE VIERSTREIFIGE BUNDESSTRASSEN -	.....,...
01.	- SM LUDWIGSFELDE BUNDESSTRASSEN -	.....,...
02.	- SM LUDWIGSFELDE LANDESSTRASSEN -	.....,...
03.	- SM LUDWIGSFELDE KREISSTRASSEN -	.....,...

### Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

---