

Inhaltsverzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	4
00.	- SM LUCKAU BUNDESSTRASSEN -	4
00.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	4
00.01.	VORBEREITUNGEN.....	5
00.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	7
00.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	7
00.04.	PFEILMARKIERUNGEN.....	8
00.05.	QUERMARKIERUNGEN.....	9
00.06.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN.....	9
01.	- SM LUCKAU LANDESSTRASSEN -	11
01.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	11
01.01.	VORBEREITUNGEN.....	12
01.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	14
01.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	15
01.04.	PFEILMARKIERUNGEN.....	17
01.05.	QUERMARKIERUNGEN.....	17
01.06.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN.....	18
02.	- SM LUCKAU KREISSTRASSEN -	19
02.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	19
02.01.	VORBEREITUNGEN.....	20
02.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	21
02.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	22
02.04.	QUERMARKIERUNGEN.....	23
02.05.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN.....	23
03.	- SM LÜBBEN BUNDESSTRASSEN -	24
03.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	24
03.01.	VORBEREITUNGEN.....	24
03.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	26
03.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	26
04.	- SM LÜBBEN LANDESSTRASSEN -	27
04.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	27
04.01.	VORBEREITUNGEN.....	28
04.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	29
04.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	31
04.04.	QUERMARKIERUNGEN.....	33
05.	- SM LÜBBEN KREISSTRASSEN -	34
05.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	34
05.01.	VORBEREITUNGEN.....	35
05.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	36
05.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	36
06.	- SM WALDSTADT BUNDESSTRASSEN -	38
06.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	38
06.01.	VORBEREITUNGEN.....	39
06.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	41
06.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	41
06.04.	PFEILMARKIERUNGEN.....	42
06.05.	QUERMARKIERUNGEN.....	42
06.06.	SONDERMARKIERUNGEN.....	43
06.07.	RADWEGMARKIERUNG.....	43

Inhaltsverzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
VE: W-2018-0015
LV: 2018
WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

Titel	Bezeichnung	Seite
07.	- SM WALDSTADT LANDESSTRASSEN -	44
07.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI	44
07.01.	VORBEREITUNGEN	46
07.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	47
07.03.	MITTELMARKIERUNGEN	48
07.04.	PFEILMARKIERUNGEN	49
07.05.	QUERMARKIERUNGEN	50
07.06.	SONDERMARKIERUNGEN	51
07.07.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN	51
08.	- SM WALDSTADT KREISSTRASSEN -	53
08.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI	53
08.01.	VORBEREITUNGEN	54
08.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	55
08.03.	MITTELMARKIERUNGEN	56
08.04.	PFEILMARKIERUNGEN	56
08.05.	QUERMARKIERUNGEN	56
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis	58
00.	- SM LUCKAU BUNDESSTRASSEN -	58
00.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI	58
00.01.	VORBEREITUNGEN	59
00.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	59
00.03.	MITTELMARKIERUNGEN	60
00.04.	PFEILMARKIERUNGEN	60
00.05.	QUERMARKIERUNGEN	61
00.06.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN	61
01.	- SM LUCKAU LANDESSTRASSEN -	62
01.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI	62
01.01.	VORBEREITUNGEN	63
01.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	63
01.03.	MITTELMARKIERUNGEN	64
01.04.	PFEILMARKIERUNGEN	65
01.05.	QUERMARKIERUNGEN	65
01.06.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN	66
02.	- SM LUCKAU KREISSTRASSEN -	67
02.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI	67
02.01.	VORBEREITUNGEN	68
02.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	68
02.03.	MITTELMARKIERUNGEN	69
02.04.	QUERMARKIERUNGEN	69
02.05.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN	69
03.	- SM LÜBBEN BUNDESSTRASSEN -	71
03.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI	71
03.01.	VORBEREITUNGEN	71
03.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	72
03.03.	MITTELMARKIERUNGEN	72
04.	- SM LÜBBEN LANDESSTRASSEN -	73
04.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI	73
04.01.	VORBEREITUNGEN	74
04.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	74

Inhaltsverzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
VE: W-2018-0015
LV: 2018
WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

Titel	Bezeichnung	Seite
04.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	75
04.04.	QUERMARKIERUNGEN.....	76
05.	- SM LÜBBEN KREISSTRASSEN -.....	77
05.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	77
05.01.	VORBEREITUNGEN.....	77
05.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	78
05.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	78
06.	- SM WALDSTADT BUNDESSTRASSEN -.....	80
06.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	80
06.01.	VORBEREITUNGEN.....	81
06.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	81
06.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	82
06.04.	PFEILMARKIERUNGEN.....	82
06.05.	QUERMARKIERUNGEN.....	82
06.06.	SONDERMARKIERUNGEN.....	83
06.07.	RADWEGMARKIERUNG.....	83
07.	- SM WALDSTADT LANDESSTRASSEN -.....	84
07.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	84
07.01.	VORBEREITUNGEN.....	85
07.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	86
07.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	86
07.04.	PFEILMARKIERUNGEN.....	87
07.05.	QUERMARKIERUNGEN.....	87
07.06.	SONDERMARKIERUNGEN.....	88
07.07.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN.....	88
08.	- SM WALDSTADT KREISSTRASSEN -.....	90
08.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSI.....	90
08.01.	VORBEREITUNGEN.....	90
08.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN.....	91
08.03.	MITTELMARKIERUNGEN.....	91
08.04.	PFEILMARKIERUNGEN.....	92
08.05.	QUERMARKIERUNGEN.....	92
	Zusammenstellung.....	93

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	- SM LUCKAU BUNDESSTRASSEN -		
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG		
00.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung Einrichten und Beräumen der Baustelle einschließlich aller Transportkosten für den An- und Abtransport der Arbeitskräfte, Materialien und Maschinen.	1,00	Psch
00.00.0002.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
00.00.0003.	----- Verkehrssicherung im Einmündungsb.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1 und B I/5 in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
00.00.0004.	----- Verkehrssicherung im Fahrstreifen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Pfeil-, Quer- und Sondermarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
00.00.0005.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0006.	----- Verkehrssicherung im Einmündungsbb. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2 und C I/4, in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
00.00.0007.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan CII/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	3,00	St
00.00.0008.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/4 da CII/4 wegen geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
00.00.0009.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/5 da CII/4 wegen unübersichtlichen Kurven und geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, mit verkehrabhängiger LSA, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
00.01.	VORBEREITUNGEN <i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i> Die Position 03.01.0001 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Trocknen von außergewöhnlich nassen Straßenabschnitten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM	
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0001.	----- Markierungsfläche trocknen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers schonend trocknen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	10,00	m2
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0002.</i> Die Position 01.01.0002 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Reinigen von außergewöhnlich stark verschmutzten Straßenabschnitten.		
00.01.0002.	----- Markierungsfläche reinigen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers, mit Saugkehrmaschine reinigen. Kehrgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	384,00	m2
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0003.</i> Die Position 03.01.0002 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Reinigen von außergewöhnlich stark verschmutzten Straßenabschnitten.		
00.01.0003.	----- Markierungen aller Art beseitigen. Markierung beseitigen. Vergütet wird die beseitigte Markierungsfläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungen aller Art für Erneuerung der Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten durch Feinfräsen, so schonend wie möglich für die Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt, beseitigen. Linienabstand der Fräsmeißel 3,0 mm und Fräswalze mit beidseitigem Kantenauslauf ist Bedingung. Die maximale Fräsbreite beträgt Strichbreite + 3,0 cm. Demarkierungsfläche mit Saugkehrmaschine säubern, die unmittelbar	5,00	m2
			...Forts. 00.01.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0003. Forts. ...			
	hinter der Demarkierungstechnik in Fahrtrichtung arbeiten muß. Fräs- und Kehrgut gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen.		
00.01.0004.	-----	2.150,00	m
	Vormarkierung herstellen. Vormarkierung für Längs-, Mittel-, Pfeil-, Quer-, Sonder- und Sperrflächenmarkierung herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung. Vormarkierung nach Angaben des Auftraggebers auf freier Strecke und in Knotenpunkten entsprechend den gültigen Vorschriften und der vorhandennen Straßenbreite einmessen und mit einem Punktabstand von maximal 5 m herstellen.		
00.02. LÄNGSMARKIERUNGEN			
00.02.0001.	-----	213,00	m
	Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als unterbrochene Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
00.02.0002.	-----	11.316,00	m
	Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
00.03. MITTELMARKIERUNGEN			
00.03.0001.	-----	24,00	m
	Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als Leitlinie in Knotenpunkten. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.0002.	-----	9,00	m
<p>Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als Leitlinie in Knotenpunkten. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>			
00.03.0003.	-----	403,00	m
<p>Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>			
00.03.0004.	-----	200,00	m
<p>Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:2, als Leitlinie. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>			
00.03.0005.	-----	80,00	m
<p>Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 2:1, als Warnlinie. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>			
00.04.	PFEILMARKIERUNGEN		
00.04.0001.	-----	4,00	St
<p>Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen.</p>			

...Forts. 00.04.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
VE: W-2018-0015
LV: 2018
WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.04.0001. Forts. ...			
	<p>Markierungszeichen: Pfeil "geradeaus", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>		
00.04.0002.	<p>-----</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "geradeaus und links oder rechts ab", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>	4,00	St
00.04.0003.	<p>-----</p> <p>Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "links oder rechts ab", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>	4,00	St
00.05.	QUERMARKIERUNGEN		
00.05.0001.	<p>-----</p> <p>Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Haltelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>	24,50	m
00.05.0002.	<p>-----</p> <p>Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Wartelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>	2,50	m
00.06.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN		
00.06.0001.	<p>-----</p> <p>Große Sperrfläche Typ II herstell.. Große Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte</p>	500,00	m
			...Forts. 00.06.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
VE: W-2018-0015
LV: 2018
WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.06.0001. Forts. ...			
	Strich. Sperrflächenumrandung Strichbreite 0,12 m, Strich ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
00.06.0002.	----- Große Sperrfläche Typ II herstell.. Große Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Schrägstrichgatter: Strichbreite 0,50 m, Strich ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	150,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	- SM LUCKAU LANDESSTRASSEN -		
01.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG		
01.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung Einrichten und Beräumen der Baustelle einschließlich aller Transportkosten für den An-und Abtransport der Arbeitskräfte, Materialien und Maschinen.	1,00	Psch
01.00.0002.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
01.00.0003.	----- Verkehrssicherung im Einmündungs.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1 und B I/5 in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
01.00.0004.	----- Verkehrssicherung im Fahrstreifen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Pfeil-, Quer- und Sondermarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
01.00.0005.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	11,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0006.	----- Verkehrssicherung im Einmündungsbb.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2 und C I/4, in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	4,00	St
01.00.0007.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan CII/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	3,00	St
01.00.0008.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/4 da CII/4 wegen geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	3,00	St
01.00.0009.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/5 da CII/4 wegen unübersichtlichen Kur- ven und geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, mit verkehrsabhängiger LSA, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
01.01.	VORBEREITUNGEN <i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i> Die Position 04.01.0001 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Trocknen von außergewöhnlich nassen Straßenabschnitten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0001.	----- Markierungsfläche trocknen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers schonend trocknen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	10,00	m2
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0002.</i> Die Position 04.01.0002 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Reinigen von außergewöhnlich stark verschmutzten Straßenabschnitten.		
01.01.0002.	----- Markierungsfläche reinigen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers, mit Saugkehrmaschine reinigen. Kehrgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	760,00	m2
01.01.0003.	----- Markierungen aller Art beseitigen. Markierung beseitigen. Vergütet wird die beseitigte Markierungsfläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungen aller Art für Erneuerung der Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten durch Feinfräsen, so schonend wie möglich für die Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt, beseitigen. Linienabstand der Fräsmeißel 3,0 mm und Fräswalze mit beidseitigem Kantenauslauf ist Bedingung. Die maximale Fräsbreite beträgt Strichbreite + 3,0 cm. Demarkierungsfläche mit Saugkehrmaschine säubern, die unmittelbar hinter der Demarkierungstechnik in Fahrtrichtung arbeiten muß. Fräs- und Kehrgut gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen.	5,00	m2
01.01.0004.	----- Vormarkierung herstellen. Vormarkierung für Längs-, Mittel-, Pfeil-, Quer-, Sonder- und Sperrflächenmarkierung herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung.	5.200,00	m

...Forts. 01.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge AE
01.01.0004. Forts. ...		
	Vormarkierung nach Angaben des Auftraggebers auf freier Strecke und in Knotenpunkten entsprechend den gültigen Vorschriften und der vorhandennen Straßenbreite einmessen und mit einem Punktabstand von maximal 5 m herstellen.	
01.02. LÄNGSMARKIERUNGEN		
01.02.0001.	-----	162,50 m
	Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als unterbrochene Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	
01.02.0002.	-----	267,00 m
	Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, durchgehend, als Sonderfahrstreifenbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	
01.02.0003.	-----	7.020,00 m
	Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreuemitteln, Markierung auf alter Dünnschicht, auf Splittmastixasphalt, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	
01.02.0004.	-----	55.425,00 m
	Längsmarkierung Typ I herstellen. Längsmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material High- Solid- Farbe, Markierung auf alter Dünnschicht, auf Splittmastixasphalt, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P5 und Überrollbarkeitsklasse T2.	

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.03.	MITTELMARKIERUNGEN		
01.03.0001.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als Leitlinie in Knotenpunkten. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	9,00	m
01.03.0002.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	115,00	m
01.03.0003.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend und unterbrochen Verhältnis Strich/ Lücke 1:2, als einseitige Fahrstreifenbegrenzung. Material Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	24,00	m
01.03.0004.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:2, als Leitlinie. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	1.116,00	m
01.03.0005.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.	160,00	m

...Forts. 01.03.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge AE
01.03.0005. Forts. ...		
	<p>Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 2:1, als Warnlinie. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungs-material der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>	
01.03.0006.	<p>-----</p> <p>Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>	<p>315,00 m</p>
01.03.0007.	<p>-----</p> <p>Mittelmarkierung Typ I herstellen. Mittelmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1 als Leitlinie in Knotenpunkten. Material High- Solid-Farbe, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P5 und Überrollbarkeitsklasse T2.</p>	<p>12,00 m</p>
01.03.0008.	<p>-----</p> <p>Mittelmarkierung Typ I herstellen. Mittelmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:2 als Leitlinie. Material High- Solid- Farbe, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P5 und Überrollbarkeitsklasse T2.</p>	<p>3.033,00 m</p>
01.03.0009.	<p>-----</p> <p>Mittelmarkierung Typ I herstellen. Mittelmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material High- Solid- Farbe, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P5 und Überrollbarkeitsklasse T2.</p>	<p>200,00 m</p>

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.04. PFEILMARKIERUNGEN			
01.04.0001.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "geradeaus", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	3,00	St
01.04.0002.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "geradeaus und links oder rechts ab", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	2,00	St
01.04.0003.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "links oder rechts ab", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	5,00	St
01.05. QUERMARKIERUNGEN			
01.05.0001.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Haltelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	12,00	m
01.05.0002.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Wartelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	2,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge AE
01.05.0003.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Fußgängerüberweg", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	6,00 m
01.06. SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN		
01.06.0001.	----- Kleine Sperrfläche Typ II herstel.. Kleine Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Sperrflächenumrandung Strichbreite 0,12 m, Strich ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	50,00 m
01.06.0002.	----- Kleine Sperrfläche Typ II herstel.. Kleine Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Schrägstrichgatter: Strichbreite 0,25 m, Strich ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	30,00 m
01.06.0003.	----- Große Sperrfläche Typ II herstell.. Große Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Sperrflächenumrandung Strichbreite 0,12 m, Strich ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	90,00 m
01.06.0004.	----- Große Sperrfläche Typ II herstell.. Große Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Schrägstrichgatter: Strichbreite 0,50 m, Strich ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	43,00 m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.	- SM LUCKAU KREISSTRASSEN -		
02.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG		
02.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung Einrichten und Beräumen der Baustelle einschließlich aller Transportkosten für den An-und Abtransport der Arbeitskräfte, Materialien und Maschinen.	1,00	Psch
02.00.0002.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
02.00.0003.	----- Verkehrssicherung im Einmündungs.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1 und B I/5 in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
02.00.0004.	----- Verkehrssicherung im Fahrstreifen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Pfeil-, Quer- und Sondermarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
02.00.0005.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	3,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0006.	----- Verkehrssicherung im Einmündungsbb.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2 und C I/4, in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
02.00.0007.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan CII/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
02.00.0008.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/4 da CII/4 wegen geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
02.00.0009.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/5 da CII/4 wegen unübersichtlichen Kurven und geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, mit verkehrsabhängiger LSA, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
02.01.	VORBEREITUNGEN <i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i> Die Position 05.01.0001 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Trocknen von außergewöhnlich nassen Straßenabschnitten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM	
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.0001.	----- Markierungsfläche trocknen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers schonend trocknen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. <i>Hinweis zur OZ 02.01.0002.</i> Die Position 05.01.0002 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Reinigen von außergewöhnlich stark verschmutzten Straßenabschnitten.	10,00	m2
02.01.0002.	----- Markierungsfläche reinigen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers, mit Saugkehrmaschine reinigen. Kehr- und Fahrgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	240,00	m2
02.01.0003.	----- Vormarkierung herstellen. Vormarkierung für Längs-, Mittel-, Pfeil-, Quer-, Sonder- und Sperrflächenmarkierung herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung. Vormarkierung nach Angaben des Auftraggebers auf freier Strecke und in Knotenpunkten entsprechend den gültigen Vorschriften und der vorhandenen Straßenbreite einmessen und mit einem Punktabstand von maximal 5 m herstellen.	250,00	m
02.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN		
02.02.0001.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, unterbrochen, Verhältnis	107,00	m

...Forts. 02.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
 VE: W-2018-0015
 LV: 2018
 WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
 OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
 OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.02.0001. Forts. ...			
	Strich/ Lücke 1:1, als unterbrochene Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
02.02.0002.	-----	3.504,00	m
	Längsmarkierung Typ I herstellen. Längsmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material High- Solid- Farbe, Markierung auf alter Dünnschicht, auf Splittmastixasphalt, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P5 und Überrollbarkeitsklasse T2.		
02.03. MITTELMARKIERUNGEN			
02.03.0001.	-----	15,00	m
	Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
02.03.0002.	-----	316,00	m
	Mittelmarkierung Typ I herstellen. Mittelmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:2, als Leitlinie. Material High- Solid- Farbe, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P5 und Überrollbarkeitsklasse T2.		
02.03.0003.	-----	80,00	m
	Mittelmarkierung Typ I herstellen. Mittelmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 2:1, als Warnlinie. Material High- Solid- Farbe, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P5 und Überrollbarkeitsklasse T2.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge AE
02.04.	QUERMARKIERUNGEN	
02.04.0001.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Haltelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	3,00 m
02.04.0002.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu makierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Wartelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	6,00 m
02.05.	SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN	
02.05.0001.	----- Große Sperrfläche Typ II herstell.. Große Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Sperrflächenumrandung Strichbreite 0,12 m, Strich ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	25,00 m
02.05.0002.	----- Große Sperrfläche Typ II herstell.. Große Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Schrägstrichgatter: Strichbreite 0,50 m, Strich ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	67,00 m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.	- SM LÜBBEN BUNDESSTRASSEN -		
03.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG		
03.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung Einrichten und Beräumen der Baustelle einschließlich aller Transportkosten für den An-und Abtransport der Arbeitskräfte, Materialien und Maschinen.	1,00	Psch
03.00.0002.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
03.00.0003.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittemarkierungen, mit Markierungsmaschine mit kleinen Blinkfeilen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
03.00.0004.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/5 da CII/4 wegen unübersichtlichen Kurven und geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, mit verkehrsabhängiger LSA, zur Herstellung von Mittemarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
03.01.	VORBEREITUNGEN		
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0001.</i> Die Position 00.01.0001 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Trocknen von außergewöhnlich nassen Straßenabschnitten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM	
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.01.0001.	----- Markierungsfläche trocknen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers schonend trocknen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	10,00	m2
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0002.</i> Die Position 00.01.0002 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Reinigen von außergewöhnlich stark verschmutzten Straßenabschnitten.		
03.01.0002.	----- Markierungsfläche reinigen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers, mit Saugkehrmaschine reinigen. Kehrgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	20,00	m2
03.01.0003.	----- Markierungen aller Art beseitigen. Markierung beseitigen. Vergütet wird die beseitigte Markierungsfläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungen aller Art für Erneuerung der Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten durch Feinfräsen, so schonend wie möglich für die Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt, beseitigen. Linienabstand der Fräsmeißel 3,0 mm und Fräswalze mit beidseitigem Kantenauslauf ist Bedingung. Die maximale Fräsbreite beträgt Strichbreite + 3,0 cm. Demarkierungsfläche mit Saugkehrmaschine säubern, die unmittelbar hinter der Demarkierungstechnik in Fahrtrichtung arbeiten muß. Fräs- und Kehrgut gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen.	5,00	m2
03.01.0004.	----- Vormarkierung herstellen. Vormarkierung für Längs-, Mittel-, Pfeil-, Quer-, Sonder- und Sperrflächenmarkierung herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung.	500,00	m

...Forts. 03.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
 VE: W-2018-0015
 LV: 2018
 WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
 OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
 OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.01.0004. Forts. ...			
	<p>Vormarkierung nach Angaben des Auftraggebers auf freier Strecke und in Knotenpunkten entsprechend den gültigen Vorschriften und der vorhandennen Straßenbreite einmessen und mit einem Punktabstand von maximal 5 m herstellen.</p>		
03.02. LÄNGSMARKIERUNGEN			
03.02.0001.	-----	1.420,00	m
	<p>Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>		
03.02.0002.	-----	14.900,00	m
	<p>Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>		
03.03. MITTELMARKIERUNGEN			
03.03.0001.	-----	236,00	m
	<p>Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als Leitlinie. Material Kaltplastikmasse mit gleichmäßig verteilten Agglomeraten, Markierung auf Splittmastixasphalt. Deckungsgrad 60- 70%, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.	- SM LÜBBEN LANDESSTRASSEN -		
04.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG		
04.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung Einrichten und Beräumen der Baustelle einschließlich aller Transportkosten für den An-und Abtransport der Arbeitskräfte, Materialien und Maschinen.	1,00	Psch
04.00.0002.	----- Verkehrssicherung im Einmündungs.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1 und B I/5 in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
04.00.0003.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	3,00	St
04.00.0004.	----- Verkehrssicherung im Einmündungs.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2 und C I/4, in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
04.00.0005.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen, mit Markierungsmaschine mit kleinen Blinkfeilen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM	
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.00.0006.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/4 da CII/4 wegen geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	4,00	St
04.00.0007.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/5 da CII/4 wegen unübersichtlichen Kurven und geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, mit verkehrsabhängiger LSA, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
04.01.	VORBEREITUNGEN <i>Hinweis zur OZ 04.01.0001.</i> Die Position 01.01.0001 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Trocknen von außergewöhnlich nassen Straßenabschnitten.		
04.01.0001.	----- Markierungsfläche trocknen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers schonend trocknen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	10,00	m2
04.01.0002.	----- Markierungsfläche reinigen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anord-	20,00	m2

...Forts. 04.01.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge AE
04.01.0002. Forts. ...		
	<p>nung des Auftraggebers, mit Saugkehrmaschine reinigen. Kehrgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.</p>	
04.01.0003.	<p>-----</p> <p>Markierungen aller Art beseitigen. Markierung beseitigen. Vergütet wird die beseitigte Markierungsfläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungen aller Art für Erneuerung der Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten durch Feinfräsen, so schonend wie möglich für die Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt, beseitigen. Linienabstand der Fräsmeißel 3,0 mm und Fräswalze mit beidseitigem Kantenauslauf ist Bedingung. Die maximale Fräsbreite beträgt Strichbreite + 3,0 cm. Demarkierungsfläche mit Saugkehrmaschine säubern, die unmittelbar hinter der Demarkierungstechnik in Fahrtrichtung arbeiten muß. Fräs- und Kehrgut gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen.</p>	<p style="text-align: right;">10,00 m²</p>
04.01.0004.	<p>-----</p> <p>Vormarkierung herstellen. Vormarkierung für Längs-, Mittel-, Pfeil-, Quer-, Sonder- und Sperrflächenmarkierung herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung. Vormarkierung nach Angaben des Auftraggebers auf freier Strecke und in Knotenpunkten entsprechend den gültigen Vorschriften und der vorhandennen Straßenbreite einmessen und mit einem Punktabstand von maximal 5 m herstellen.</p>	<p style="text-align: right;">500,00 m</p>
04.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	
04.02.0001.	<p>-----</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als unterbrochene Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>	<p style="text-align: right;">90,00 m</p>

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.02.0002.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als unterbrochene Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Oberflächenbehandlung. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	6,00	m
04.02.0003.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, durchgehend, als Sonderfahrstreifenbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	38,00	m
04.02.0004.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, durchgehend, als Sonderfahrstreifenbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Oberflächenbehandlung. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	40,00	m
04.02.0005.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreuemitteln, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	900,00	m
04.02.0006.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreuemitteln, Markierung auf Oberflächenbehandlung. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	23.000,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.02.0007.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstremitteln, Markierung auf alter Dünnschicht, auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	31.690,00	m
04.03.	MITTELMARKIERUNGEN		
04.03.0001.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:2, als Leitlinie. Material Kaltplastikmasse mit gleichmäßig verteilten Agglomeraten, Markierung auf Splittmastixasphalt. Deckungsgrad 60- 70%, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	580,00	m
04.03.0002.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 2:1 als Warnlinie. Material Kaltplastikmasse mit gleichmäßig verteilten Agglomeraten, Markierung auf Splittmastixasphalt. Deckungsgrad 60- 70%, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	80,00	m
04.03.0003.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material Kaltplastikmasse mit gleichmäßig verteilten Agglomeraten, Markierung auf Splittmastixasphalt. Deckungsgrad 60-70%, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	130,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.03.0004.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:2, als Leitlinie. Material Kaltplastikmasse mit gleichmäßig verteilten Agglomeraten, Markierung auf Oberflächenbehandlung. Deckungsgrad 60- 70%, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	2.750,00	m
04.03.0005.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 2:1 als Warnlinie. Material Kaltplastikmasse mit gleichmäßig verteilten Agglomeraten, Markierung auf Oberflächenbehandlung. Deckungsgrad 60- 70%, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	1.526,00	m
04.03.0006.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material Kaltplastikmasse mit gleichmäßig verteilten Agglomeraten, Markierung auf Oberflächenbehandlung. Deckungsgrad 60- 70%, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	1.230,00	m
04.03.0007.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend und unterbrochen Verhältnis Strich/ Lücke 1:2, als einseitige Fahrstreifenbegrenzung. Material Kaltplastikmasse mit gleichmäßig verteilten Agglomeraten, Markierung auf Oberflächenbehandlung. Deckungsgrad 60- 70%, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	412,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
 VE: W-2018-0015
 LV: 2018
 WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
 OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
 OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.04.	QUERMARKIERUNGEN		
04.04.0001.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Haltelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	13,50	m
04.04.0002.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Wartelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	2,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.	- SM LÜBBEN KREISSTRASSEN -		
05.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG		
05.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung Einrichten und Beräumen der Baustelle einschließlich aller Transportkosten für den An-und Abtransport der Arbeitskräfte, Materialien und Maschinen.	1,00	Psch
05.00.0002.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
05.00.0003.	----- Verkehrssicherung im Einmündungs.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2 und C I/4, in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
05.00.0004.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/4 da CII/4 wegen geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
05.00.0005.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/5 da CII/4 wegen unübersichtlichen Kurven und geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, mit verkehrsabhängiger LSA, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge AE
05.01.	VORBEREITUNGEN	
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0001.</i> Die Position 02.01.0001 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Trocknen von außergewöhnlich nassen Straßenabschnitten.	
05.01.0001.	-----	10,00 m2
	Markierungsfläche trocknen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers schonend trocknen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0002.</i> Die Position 02.02.0002 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Reinigen von außergewöhnlich stark verschmutzten Straßenabschnitten.	
05.01.0002.	-----	10,00 m2
	Markierungsfläche reinigen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers, mit Saugkehrmaschine reinigen. Kehrgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	
05.01.0003.	-----	500,00 m
	Vormarkierung herstellen. Vormarkierung für Längs-, Mittel-, Pfeil-, Quer-, Sonder- und Sperrflächenmarkierung herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung. Vormarkierung nach Angaben des Auftraggebers auf freier Strecke und in Knotenpunkten entsprechend den gültigen Vorschriften und der vorhandenen Straßenbreite einmessen und mit einem Punktabstand von maximal 5 m herstellen.	

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.02. LÄNGSMARKIERUNGEN			
05.02.0001.	-----	18,00	m
Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als unterbrochene Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
05.02.0002.	-----	5.140,00	m
Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht, auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
05.02.0003.	-----	5.250,00	m
Längsmarkierung Typ I herstellen. Längsmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material High- Solid- Farbe, Markierung auf alter Dünnschicht, auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P5 und Überrollbarkeitsklasse T2.			
05.03. MITTELMARKIERUNGEN			
05.03.0001.	-----	596,00	m
Mittelmarmarkierung Typ I herstellen. Mittelmarmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:2, als Leitlinie. Material High- Solid- Farbe, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P5 und Überrollbarkeitsklasse T2.			
05.03.0002.	-----	348,00	m
Mittelmarmarkierung Typ I herstellen. Mittelmarmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Dop			

...Forts. 05.03.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.	- SM WALDSTADT BUNDESSTRASSEN -		
06.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG		
06.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung Einrichten und Beräumen der Baustelle einschließlich aller Transportkosten für den An-und Abtransport der Arbeitskräfte, Materialien und Maschinen.	1,00	Psch
06.00.0002.	----- Verkehrssicherung im Einmündungs.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1 und B I/5 in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	3,00	St
06.00.0003.	----- Verkehrssicherung im Fahrstreifen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Pfeil-, Quer- und Sondermarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	3,00	St
06.00.0004.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B I/7, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittel- und Sperrflächenmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	3,00	St
06.00.0005.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.00.0006.	----- Verkehrssicherung im Einmündungsbb. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2 und C I/4, in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	3,00	St
06.00.0007.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
06.00.0008.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/4 da CII/4 wegen geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
06.00.0009.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/5 da CII/4 wegen unübersichtlichen Kurven und geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, mit verkehrsabhängiger LSA, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	1,00	St
06.01.	VORBEREITUNGEN <i>Hinweis zur OZ 06.01.0001.</i> Die Position 00.01.0001 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Trocknen von außergewöhnlich nassen Straßenabschnitten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.01.0001.	----- Markierungsfläche trocknen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers schonend trocknen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. <i>Hinweis zur OZ 06.01.0002.</i> Die Position 00.01.0002 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Reinigen von außergewöhnlich stark verschmutzten Straßenabschnitten.	30,00	m2
06.01.0002.	----- Markierungsfläche reinigen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers, mit Saugkehrmaschine reinigen. Kehrgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	30,00	m2
06.01.0003.	----- Markierungen aller Art beseitigen. Markierung beseitigen. Vergütet wird die beseitigte Markierungsfläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungen aller Art für Erneuerung der Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten durch Feinfräsen, so schonend wie möglich für die Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt, beseitigen. Linienabstand der Fräsmeißel 3,0 mm und Fräswalze mit beidseitigem Kantenauslauf ist Bedingung. Die maximale Fräsbreite beträgt Strichbreite + 3,0 cm. Demarkierungsfläche mit Saugkehrmaschine säubern, die unmittelbar hinter der Demarkierungstechnik in Fahrtrichtung arbeiten muß. Fräs- und Kehrgut gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen.	33,00	m2
06.01.0004.	----- Vormarkierung herstellen. Vormarkierung für Längs-, Mittel-, Pfeil-, Quer-, Sonder- und Sperrflächenmarkierung herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehen	560,00	m

...Forts. 06.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge AE
06.01.0004. Forts. ...		
	der Länge der Vormarkierung. Vormarkierung nach Angaben des Auftraggebers auf freier Strecke und in Knotenpunkten entsprechend den gültigen Vorschriften und der vorhandenen Straßenbreite einmessen und mit einem Punktabstand von maximal 5 m herstellen.	
06.02. LÄNGSMARKIERUNGEN		
06.02.0001.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als unterbrochene Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	261,00 m
06.02.0002.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	8.300,00 m
06.03. MITTELMARKIERUNGEN		
06.03.0001.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als Leitlinie in Knotenpunkten. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	68,00 m
06.03.0002.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu makierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahr-	20,00 m
	...Forts. 06.03.0002.	

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
 VE: W-2018-0015
 LV: 2018
 WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
 OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
 OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.03.0002. Forts. ...			
	streifenbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
06.04. PFEILMARKIERUNGEN			
06.04.0001.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "geradeaus und links oder rechts ab", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	2,00	St
06.04.0002.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "links oder rechts ab", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	3,00	St
06.05. QUERMARKIERUNGEN			
06.05.0001.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Haltelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	45,00	m
06.05.0002.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Wartelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	2,00	m
06.05.0003.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich.	111,00	m

...Forts. 06.05.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
VE: W-2018-0015
LV: 2018
WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.05.0003. Forts. ...			
	Markierung: "Fußgängerfurt", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
06.05.0004.	-----	137,00	m
	Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Radfahrerfurt", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
06.06.	SONDERMARKIERUNGEN		
06.06.0001.	-----	4,00	St
	Sonderzeichen Typ II herstellen. Sonderzeichen Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Piktogramm "Radfahrer", Länge des Piktogramms 1,30 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
06.07.	RADWEGMARKIERUNG		
06.07.0001.	-----	1.000,00	m
	Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
06.07.0002.	-----	45,00	m
	Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Radfahrerfurt", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.	- SM WALDSTADT LANDESSTRASSEN -		
07.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG		
07.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung Einrichten und Beräumen der Baustelle einschließlich aller Transportkosten für den An-und Abtransport der Arbeitskräfte, Materialien und Maschinen.	1,00	Psch
07.00.0002.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
07.00.0003.	----- Verkehrssicherung im Einmündungs.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1 und B I/5 in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
07.00.0004.	----- Verkehrssicherung im Fahrstreifen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Pfeil-, Quer- und Sondermarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
07.00.0005.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B I/7, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittel- und Sperrflächenmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	6,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.00.0006.	----- Verkehrssicherung am Fahrbahnrand Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Fahrbahnrandmarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarneinrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	3,00	St
07.00.0007.	----- Verkehrssicherung im Einmündungs.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/2 und C I/4, in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	4,00	St
07.00.0008.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C II/4, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	4,00	St
07.00.0009.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/4 da CII/4 wegen geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	8,00	St
07.00.0010.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/5 da CII/4 wegen unübersichtlichen Kurven und geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, mit verkehrsabhängiger LSA, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	6,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.01.	VORBEREITUNGEN		
	<p><i>Hinweis zur OZ 07.01.0001.</i> Die Position 01.01.0001 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Trocknen von außergewöhnlich nassen Straßenabschnitten.</p>		
07.01.0001.	-----	30,00	m2
	<p>Markierungsfläche trocknen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers schonend trocknen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.</p> <p><i>Hinweis zur OZ 07.01.0002.</i> Die Position 01.01.0002 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Reinigen von außergewöhnlich stark verschmutzten Straßenabschnitten.</p>		
07.01.0002.	-----	30,00	m2
	<p>Markierungsfläche reinigen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers, mit Saugkehrmaschine reinigen. Kehrgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.</p>		
07.01.0003.	-----	30,00	m2
	<p>Markierungen aller Art beseitigen. Markierung beseitigen. Vergütet wird die beseitigte Markierungsfläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungen aller Art für Erneuerung der Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten durch Feinfräsen, so schonend wie möglich für die Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt, beseitigen. Linienabstand der Fräsmeißel 3,0 mm und Fräswalze mit beidseitigem Kantenauslauf ist Bedingung. Die maximale Fräsbreite beträgt Strichbreite + 3,0 cm. Demarkierungsfläche mit Saugkehrmaschine säubern, die unmittelbar</p>		
			...Forts. 07.01.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge AE
07.01.0003. Forts. ...		
	<p>hinter der Demarkierungstechnik in Fahrtrichtung arbeiten muß. Fräs- und Kehrgut gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen.</p>	
07.01.0004.	<p>-----</p> <p>Vormarkierung herstellen. Vormarkierung für Längs-, Mittel-, Pfeil-, Quer-, Sonder- und Sperrflächenmarkierung herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung. Vormarkierung nach Angaben des Auftraggebers auf freier Strecke und in Knotenpunkten entsprechend den gültigen Vorschriften und der vorhandennen Straßenbreite einmessen und mit einem Punktabstand von maximal 5 m herstellen.</p>	<p>1.440,00 m</p>
07.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	
07.02.0001.	<p>-----</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als unterbrochene Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>	<p>548,00 m</p>
07.02.0002.	<p>-----</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als unterbrochene Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Pflasterdecke mit allen notwendigen Vorbehandlungen und Nebenleistungen. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>	<p>39,00 m</p>
07.02.0003.	<p>-----</p> <p>Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, durchgehend als Sonderfahrstreifenbegrenzung. Material Kaltplastikmasse. Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.</p>	<p>110,00 m</p>

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.02.0004.	-----	82.400,00	m
	Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
07.02.0005.	-----	5.500,00	m
	Längsmarkierung Typ I herstellen. Längsmarkierung Typ I herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material High- Solid- Farbe, Markierung auf alter Dünnschicht, auf Splittmastixasphalt, Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P5 und Überrollbarkeitsklasse T2.		
07.03.	MITTELMARKIERUNGEN		
07.03.0001.	-----	305,00	m
	Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als Leitlinie in Knotenpunkten. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
07.03.0002.	-----	380,00	m
	Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material Klatplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
07.03.0003.	-----	500,00	m
	Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis		

...Forts. 07.03.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
 VE: W-2018-0015
 LV: 2018
 WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
 OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
 OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.03.0003. Forts. ...			
	Strich/ Lücke 1:2, als Leitlinie. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.		
07.03.0004.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 2:1 als Warnlinie. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	500,00	m
07.03.0005.	----- Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	3.850,00	m
07.04.	PFEILMARKIERUNGEN		
07.04.0001.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "geradeaus", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	5,00	St
07.04.0002.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "geradeaus und links oder rechts ab", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	3,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.04.0003.	-----	5,00	St
Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "links oder rechts ab", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
07.05.	QUERMARKIERUNGEN		
07.05.0001.	-----	175,00	m
Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Haltelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
07.05.0002.	-----	40,00	m
Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Haltelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Pflasterdecke mit allen notwendigen Vorbehandlungen und Nebenleistungen. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
07.05.0003.	-----	18,00	m
Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Wartelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
07.05.0004.	-----	184,00	m
Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Fußgängerfurt", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
07.05.0005.	-----	103,00	m
Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich.			

...Forts. 07.05.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge AE
07.05.0005. Forts. ...		
	Markierung: "Radfahrerfurt", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	
07.05.0006.	----- Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Fußgängerüberweg", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	30,00 m
07.06. SONDERMARKIERUNGEN		
07.06.0001.	----- Sonderzeichen Typ II herstellen. Sonderzeichen Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Piktogramm "Radfahrer", Länge des Piktogramms 1,30 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	4,00 St
07.06.0002.	----- Sonderzeichen Typ II herstellen. Sonderzeichen Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Verkehrszeichen Z "206", Größe des Verkehrszeichens 4,40 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	1,00 St
07.06.0003.	----- Sonderzeichen Typ II herstellen. Sonderzeichen Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Schriftzug "BUS", Größe der Buchstaben 4,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	1,00 St
07.07. SPERRFLÄCHENMARKIERUNGEN		
07.07.0001.	----- Große Sperrfläche Typ II. Große Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich.	155,00 m

...Forts. 07.07.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
VE: W-2018-0015
LV: 2018
WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

07.07.0001. Forts. ...

Sperrflächenumrandung: Strichbreite 0,25 m, Strich ohne Vormarkierung.
 Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung
 auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der
 Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.	- SM WALDSTADT KREISSTRASSEN -		
08.00.	BAUSTELLENEINEICHTUNG/ VERKEHRSSICHERUNG		
08.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung Einrichten und Beräumen der Baustelle einschließlich aller Transportkosten für den An-und Abtransport der Arbeitskräfte, Materialien und Maschinen.	1,00	Psch
08.00.0002.	----- Verkehrssicherung im Einmündungs.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/1 und B I/5 in der untergeordneten Straße, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von unterbrochenen Fahrbahnrandmarkierungen, durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	4,00	St
08.00.0003.	----- Verkehrssicherung im Fahrstreifen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B IV/2, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Pfeil-, Quer- und Sondermarkierungen, mit fahrbarer Abspertafel mit Vorwarnrichtung durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
08.00.0004.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan B I/7, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittel- und Sperrflächenmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	4,00	St
08.00.0005.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/4 da CII/4 wegen geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	4,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.00.0006.	----- Verkehrssicherung in der Fahrbahn.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen nach RSA- Regelplan C I/5 da CII/4 wegen unübersichtlichen Kurven und geringer Restbreite nicht anwendbar, für bewegliche Arbeitsstelle bei Tageslicht, mit verkehrsabhängiger LSA, zur Herstellung von Mittelmarkierungen durchführen. Das mehrmalige Umsetzen ist ein zu rechnen. Abgerechnet wird die Sicherung einmal pro Straße.	2,00	St
08.01.	VORBEREITUNGEN <i>Hinweis zur OZ 08.01.0001.</i> Die Position 02.01.0001 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Trocknen von außergewöhnlich nassen Straßenabschnitten.		
08.01.0001.	----- Markierungsfläche trocknen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers schonend trocknen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	20,00	m2
	<i>Hinweis zur OZ 08.01.0002.</i> Die Position 02.01.0002 ist nur in begründeten Ausnahmefällen anzuwenden. Sie dient dem Reinigen von außergewöhnlich stark verschmutzten Straßenabschnitten.		
08.01.0002.	----- Markierungsfläche reinigen. Fläche für Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten auf Anordnung des Auftraggebers, mit Saugkehrmaschine reinigen. Kehrgut geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Notwendigkeit ist durch je einen digitalen Fotoausdruck vorher und nachher nachzuweisen und dem jeweiligen Aufmaß beizulegen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Die Arbeitsflächen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	20,00	m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16 VE: W-2018-0015 LV: 2018 WALDSTADT..	OV Markierungen RB SÜD OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt .. OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge AE
08.01.0003.	----- Markierungen aller Art beseitigen. Markierung beseitigen. Vergütet wird die beseitigte Markierungsfläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungen aller Art für Erneuerung der Markierung auf freier Strecke und in Knotenpunkten durch Feinfräsen, so schonend wie möglich für die Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt, beseitigen. Linienabstand der Fräsmeißel 3,0 mm und Fräswalze mit beidseitigem Kantenauslauf ist Bedingung. Die maximale Fräsbreite beträgt Strichbreite + 3,0 cm. Demarkierungsfläche mit Saugkehrmaschine säubern, die unmittelbar hinter der Demarkierungstechnik in Fahrtrichtung arbeiten muß. Fräs- und Kehrgut gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen.	5,00 m2
08.01.0004.	----- Vormarkierung herstellen. Vormarkierung für Längs-, Mittel-, Pfeil-, Quer-, Sonder- und Sperrflächenmarkierung herstellen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Vormarkierung. Vormarkierung nach Angaben des Auftraggebers auf freier Strecke und in Knotenpunkten entsprechend den gültigen Vorschriften und der vorhandennen Straßenbreite einmessen und mit einem Punktabstand von maximal 5 m herstellen.	295,00 m
08.02.	LÄNGSMARKIERUNGEN	
08.02.0001.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,25 m, unterbrochen, Verhältnis Strich/ Lücke 1:1, als unterbrochene Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	120,00 m
08.02.0002.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen. Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.	8.200,00 m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16	OV Markierungen RB SÜD
VE: W-2018-0015	OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
LV: 2018	OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM
WALDSTADT..	

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.03. MITTELMARKIERUNGEN			
08.03.0001.	-----	30,00	m
Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
08.03.0002.	-----	100,00	m
Mittelmarkierung Typ II herstellen. Mittelmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich ohne Vormarkierung, Strichbreite 0,12 m, durchgehend, als Fahrstreifenbegrenzung. Material Kaltspritzplastikmasse mit groben Nachstreumitteln, Markierung auf alter Dünnschicht auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
08.04. PFEILMARKIERUNGEN			
08.04.0001.	-----	1,00	St
Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Markierungszeichen: Pfeil "geradeaus und links oder rechts ab", Länge 5,00 m, ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
08.05. QUERMARKIERUNGEN			
08.05.0001.	-----	33,00	m
Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung: "Haltelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.			
08.05.0002.	-----	4,00	m
Quermarkierung Typ II herstellen. Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich.			

...Forts. 08.05.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01V-6-3-16
VE: W-2018-0015
LV: 2018
WALDSTADT..

OV Markierungen RB SÜD
OV Markierung SM Luckau SM Lübben SM Waldstadt ..
OV MARKIERUNGEN SM LUCKAU SM LÜBBEN SM

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

08.05.0002. Forts. ...

Markierung: "Wartelinie", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.

08.05.0003. - - - - - 18,00 m

Quermarkierung Typ II herstellen.

Quermarkierung Typ II herstellen. Lösen Schmutz von der zu markierenden Fläche beseitigen. Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung: "Radfahrerfurt", ohne Vormarkierung. Material Kaltplastikmasse, Markierung auf Splittmastixasphalt. Markierungsmaterial der Verkehrsklasse P7 und Überrollbarkeitsklasse T3.