

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Vertrags-Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Papierversion.

Projekt: V01P-1-12-0004 **B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal**
VE: 1. BA **Los 1 Baufeldfreimachung**
LV: Los 1 **Baufeldfreimachung und Baumfällungen**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
18.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	05/18
16.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	08/16
18.106	ERDBAU	10/18
17.808	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	10/17

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	V01P-1-12-0004	B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
VE:	1. BA	Los 1 Baufeldfreimachung
LV:	Los 1	Baufeldfreimachung und Baumfällungen

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
01.	VERKEHRSSICHERUNG.....	5
01.00.	Verkehrsrechtliche Anordnung.....	5
01.01.	Verkehrssicherung.....	6
02.	BEREICH BEHELFSBRÜCKE.....	7
02.00.	Schutz- und Sicherungsarbeiten.....	7
02.01.	Fällarbeiten.....	8
03.	BEREICH GEH- RADWEG.....	11
03.00.	Schutz- und Sicherungsarbeiten.....	11
03.01.	Fällarbeiten.....	12
04.	BEREICH SEDIMENTATIONSANLAGE.....	14
04.00.	Fällarbeiten.....	14
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	16
00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	16
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	16
01.	VERKEHRSSICHERUNG.....	17
01.00.	Verkehrsrechtliche Anordnung.....	17
01.01.	Verkehrssicherung.....	18
02.	BEREICH BEHELFSBRÜCKE.....	19
02.00.	Schutz- und Sicherungsarbeiten.....	19
02.01.	Fällarbeiten.....	20
03.	BEREICH GEH- RADWEG.....	21
03.00.	Schutz- und Sicherungsarbeiten.....	21
03.01.	Fällarbeiten.....	22
04.	BEREICH SEDIMENTATIONSANLAGE.....	23
04.00.	Fällarbeiten.....	23
	Zusammenstellung.....	24

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
 VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
 LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG		
00.00.	Baustelleneinrichtung		
00.00.0001.	18.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
00.00.0002.	18.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch
00.00.0003.	-- -- -- -- -- Beweissicherung Fällarbeiten Beweissicherung durch einen unabhängigen Bausachverständigen vor Beginn der Fällarbeiten durchführen, einschl. aller Leistungen	1,00	Psch

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

00.00.0003. Forts. ...

zur Erfassung des bestehenden Zustandes (Fotos, Video etc.) und baubegleitender Kontrollen von Straßenflächen genutzter Zuwegungen, Gebäuden, Zäune, Stützmauern, Kanäle, Bäume, sonstige Bauwerke. Je Beweissicherung ist ein Protokoll anzufertigen, einschließlich Lieferung und Bereitstellung aller Materialien wie z. B. Foto und Video als CD/DVD. Übergabe der Dokumentation an den AG vor Beginn der Fällarbeiten. Die Protokolle über den Zustand bzw. Schäden an Bauwerken etc. sind von allen Beteiligten gegenzuzeichnen. Nach Beendigung der Fällarbeiten abschließende Nachschau und Kontrollmessung mit Protokollierung der vorgefundenen Zustände. Nach Abschluß der Fällarbeiten protokollarische Freistellung durch die Beteiligten herbeiführen. Abschließendes Gutachten nach Beendigung der Fällarbeiten, aufbauend auf der vorliegenden Beweissicherung, anfertigen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 **B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal**
VE: 1. BA **Los 1 Baufeldfreimachung**
LV: Los 1 **Baufeldfreimachung und Baumfällungen**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	VERKEHRSSICHERUNG		
01.00.	Verkehrsrechtliche Anordnung		
01.00.0001.	----- Verkehrszeichenpläne Verkehrszeichenpläne für alle erforderlichen Verkehrsführungen während der gesamten Bauzeit anfertigen und der zuständigen Verkehrsbehörde zur Prüfung, Anhörung und Anordnung gem. Baubeschreibung Abschnitt 3.1 einreichen. Die Unterlagen sind der Verkehrsbehörde zur Anhörung und Prüfung 2-fach einzureichen. Nach Einarbeitung der Prüf- und Anhörungsaufgaben sind die Pläne der Anordnungsbehörde in 2-facher Ausfertigung zu übergeben. Die bestätigten Verkehrszeichenpläne sind der BÜ zu übergeben. Ergänzende Pläne gem. Baufortschritt 2-fach erstellen. Sämtliche anfallenden Gebühren werden nicht gesondert vergütet.	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
 VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
 LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.	Verkehrssicherung		
01.01.0001.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Sperrung des Gehweges in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße während der Fällarbeiten im Bereich Behelfsbrücke am Umflutkanal und Umleitung des Fußgängerverkehrs auf die gegenüberliegende Gehwegseite. Für stationäre Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung 'ca. 30 m.' Dauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht.	1,00	St
01.01.0002.	16.105/132.91.92.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an B I/5 mit Sperrung des Gehweges während der Fällarbeiten und Strauch- bzw. Heckenrodung auf der Südseite im Bereich Geh-/Radweg.' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung 'ca. 50 m.' Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	1,00	St
01.01.0003.	16.105/132.91.92.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an B IV/1 mit Einengung des Gehweges während der Heckenrodung auf der Nordseite im Bereich Geh-/Radweg.' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung 'ca. 60 m.' Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
 VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
 LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.	BEREICH BEHELFSBRÜCKE		
02.00.	Schutz- und Sicherungsarbeiten		
02.00.0001.	----- Straßenbeleuchtungsmast schützen. Straßenbeleuchtungsmast während der Fällarbeiten vor mechanischer Beschädigung nach Wahl des AN schützen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Sicherungsmaterial wieder abbauen und einer Weiterverwendung zuführen.	2,00	St
02.00.0002.	----- Verkehrsschild schützen. Verkehrsschild während der Fällarbeiten vor mechanischer Beschädigung nach Wahl des AN schützen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Sicherungsmaterial wieder abbauen und einer Weiterverwendung zuführen.	3,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
 VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
 LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.	Fällarbeiten		
02.01.0001.	18.106/002.11.11.00.03 Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,00	Psch
02.01.0002.	18.106/029.10.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,00	St
02.01.0003.	----- Zulage Hubwagen Zulage zu OZ vor: Baumkrone und Stamm stufenweise mittels Hubwagen abtragen. Alle Kosten für den Einsatz des Hubwagens, Hebewerkzeuge und Geräte für das lagenweise Abtragen sind in die Position mit einzukalkulieren.	1,00	St
02.01.0004.	18.106/029.39.11 TA Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche 'Uferböschung ca. 1 : 2.' Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,00	St
02.01.0005.	----- Zulage Hubwagen Zulage zu OZ vor: Baumkrone und Stamm stufenweise mittels Hubwagen abtragen. Alle Kosten für den Einsatz	1,00	St

...Forts. 02.01.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 **B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal**
 VE: 1. BA **Los 1 Baufeldfreimachung**
 LV: Los 1 **Baufeldfreimachung und Baumfällungen**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.0005. Forts. ...			
	des Hubwagens, Hebewerkzeuge und Geräte für das lagenweise Abtragen sind in die Position mit einzukalkulieren.		
02.01.0006.	18.106/029.40.11	1,00	St
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		
02.01.0007.	18.106/029.49.11 TA	1,00	St
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Neigung der Fläche 'Uferböschung ca. 1 : 2.' Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		
02.01.0008.	-----	2,00	St
	Zulage Hubwagen Zulage zu OZ vor: Baumkrone und Stamm stufenweise mittels Hubwagen abtragen. Alle Kosten für den Einsatz des Hubwagens, Hebewerkzeuge und Geräte für das lagenweise Abtragen sind in die Position mit einzukalkulieren.		
02.01.0009.	18.106/029.99.11 TA	1,00	St
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser 'über 2,3 bis 2,5 m, mehrstämmig.' Neigung der Fläche 'Uferböschung ca. 1 : 2.' Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		
02.01.0010.	-----	1,00	St
	Zulage Hubwagen Zulage zu OZ vor: Baumkrone und Stamm stufenweise mittels		

...Forts. 02.01.0010.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.01.0010. Forts. ...

Hubwagen abtragen. Alle Kosten für den Einsatz des Hubwagens, Hebewerkzeuge und Geräte für das lagenweise Abtragen sind in die Position mit einzukalkulieren.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
 VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
 LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.	BEREICH GEH- RADWEG		
03.00.	Schutz- und Sicherungsarbeiten		
03.00.0001.	----- Straßenbeleuchtungsmast schützen. Straßenbeleuchtungsmast während der Fällarbeiten vor mechanischer Beschädigung nach Wahl des AN schützen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Sicherungsmaterial wieder abbauen und einer Weiterverwendung zuführen.	1,00	St
03.00.0002.	----- Papierkorb schützen. Papierkorb in Freiaufstellung während der Fällarbeiten vor mechanischer Beschädigung nach Wahl des AN schützen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Sicherungsmaterial wieder abbauen und einer Weiterverwendung zuführen.	1,00	St
03.00.0003.	----- Sitzbank schützen. Sitzbank während der Fällarbeiten vor mechanischer Beschädigung nach Wahl des AN schützen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Sicherungsmaterial wieder abbauen und einer Weiterverwendung zuführen.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
 VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
 LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.01.	Fällarbeiten		
03.01.0001.	18.106/002.11.11.00.03 Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,00	Psch
03.01.0002.	17.808/911.01.10.01 Suchgraben herstellen Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Handschachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Grabentiefe bis 1,25 m. Nur Handschachtung. Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.	8,00	m3
03.01.0003.	18.106/009.20.41.01 Strauchbestand roden Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen. Boden verdichten. Boden liefern. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	240,00	m2
03.01.0004.	18.106/029.10.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.01.0005.	-----	5,00	St
	Zulage Hubwagen		
	Zulage zu OZ vor:		
	Baumkrone und Stamm stufenweise mittels		
	Hubwagen abtragen. Alle Kosten für den Einsatz		
	des Hubwagens, Hebewerkzeuge und Geräte		
	für das lagenweise Abtragen sind in die Position		
	mit einzukalkulieren.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
 VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
 LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.	BEREICH SEDIMENTATIONSANLAGE		
04.00.	Fällarbeiten		
04.00.0001.	18.106/002.11.11.00.03 Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,00	Psch
04.00.0002.	17.808/911.01.10.01 Suchgraben herstellen Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Handschachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Grabentiefe bis 1,25 m. Nur Handschachtung. Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.	3,00	m3
04.00.0003.	18.106/009.20.41.01 Strauchbestand roden Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen. Boden verdichten. Boden liefern. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	30,00	m2
04.00.0004.	18.106/029.19.11 TA Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche 'Uferböschung ca. 1 : 2.' Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutzgraben und Umflutkanal
 VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
 LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.00.0005.	18.106/029.29.11 TA Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche 'Uferböschung ca. 1 : 2.' Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,00	St
04.00.0006.	18.106/029.20.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,00	St