

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Vertrags-Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Papierversion.

Projekt: 18-642_6312 **Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder**
VE: P-2018-0126 **Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020**
LV: 4 **A 10 / A 111**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
12.106	ERDBAU	10/12
11.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	10/11
08.807		
16.807	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	08/16
17.906	ERDBAU	08/17

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 18-642_6312 **Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder**
VE: P-2018-0126 **Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020**
LV: 4 **A 10 / A 111**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
00.	Baustellensicherung.....	3
00.00.	BE und Verkehrssicherung.....	3
01.	Baumpflege.....	6
01.00.	Baumpflegearbeiten.....	6
01.01.	Sonstiges.....	11
02.	Baumfällungen.....	13
02.00.	Baumfällarbeiten Holz AN.....	13
02.01.	Baumfällarbeiten Holz AG.....	16
02.02.	Stammholz u. Schnittgut aufarbeiten.....	17
02.03.	Wurzelstöcke ausfräsen.....	18
02.04.	Stubbenbeseitigung nach Baumwindbr.....	19
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	21
00.	Baustellensicherung.....	21
00.00.	BE und Verkehrssicherung.....	21
01.	Baumpflege.....	22
01.00.	Baumpflegearbeiten.....	22
01.01.	Sonstiges.....	24
02.	Baumfällungen.....	25
02.00.	Baumfällarbeiten Holz AN.....	25
02.01.	Baumfällarbeiten Holz AG.....	26
02.02.	Stammholz u. Schnittgut aufarbeiten.....	27
02.03.	Wurzelstöcke ausfräsen.....	27
02.04.	Stubbenbeseitigung nach Baumwindbr.....	28
	Zusammenstellung.....	29

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	Baustellensicherung		
00.00.	BE und Verkehrssicherung		
00.00.0001.	----- Baustelle einrichten Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen und dgl. , soweit erforderlich, abtransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. Fuer die Baustelle, soweit erforderlich herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle , sowie Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigung von Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung soweit erforderlich, ausfuehren. Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pachten, Gebuehren und dgl. Werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung verguetet. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen fuer das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Pos. gilt auch für das mehrmalige Umsetzen u. Weiterrücken der Baustelleneinrichtung je Arbeitstag	30,00	St
00.00.0002.	----- Baustelle raeumen Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. raeumen. Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem urspruenglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Pos. gilt auch für das mehrmalige Umsetzen u. Weiterrücken der Baustelleneinrichtung je Arbeitstag	30,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0003.	----- Einholung der VAO Einholen der erforderlichen verkehrsrechtlichen Genehmigung und Anordnung nach StVO für verkehrsbeeinflussende Maßnahmen an Bundesautobahnen als Jahresanordnung. Siehe Baubeschreibung. Die Gebühren werden nicht gesondert vergütet.	1,00	Psch
00.00.0004.	----- Havariezulage 12-24 h Havariezulage zur Pos. 00.00.0001 Havariezulage als Zulage bei einem vom AG geforderten Einsatz/ Abruf, innerhalb 12-24h ab der Auslösung durch die AM. Alle Mehraufwendungen eines Havarieeinsatzes sind in den EP dieser Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Durchführung dieser Leistungen nur in Abstimmung mit AG.	5,00	St
00.00.0005.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA Regelplan 'D III/ 2r ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung '300m ' Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Abrechnung je Abruf <i>Hinweis zur OZ 00.00.0006. In Ergänzung zu Regelplänen, folgende Position bezieht sich auf Verkehrszeichenplan in Anschlussstellen (z.B. Ausfahrten, Parkplätze, Rastanlagen)</i>	30,00	St
00.00.0006.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer für den Bereich von Anschlussstellen aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen zum Einrichten und Räumen durchführen. Vorhandene Verkehrsschilder nach VAO des AG berührungsfrei auskreuzen und wieder in Kraft setzen. Verkehrsschilder der Größe 3, Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ RA2 mit Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen und Wahl des AN aufstellen. Geschwindigkeitstrichter ausgehend von 60 km/h auf 40 km/h, Aufstellen der Verkehrszeichen paarweise (Z 274-60, Z 274-40), Z 123 (Baustelle), Z 205 (Vorfahrt gewähren), Z 206 (Halt) incl. Haltelinie.	5,00	St

...Forts. 00.00.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312
VE: P-2018-0126
LV: 4

Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

00.00.0006. Forts. ...

Zusätzlich Verkehrsschild "verkürzte Ausfahrt" bereithalten.
Bei Tageslicht.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	Baumpflege		
01.00.	Baumpflegearbeiten		
01.00.0001.	11.107/747.92.90.99 TA Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Baumstandort 'bis 25,00 m vom Fahrbahnrand entfernt ' Arbeitshöhe über Standfläche 5,00 m bis 10,00 m. Astdurchmesser 'unterschiedlich bis 50 cm ' Schnittgut 'nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '	3,00	St
01.00.0002.	11.107/747.93.90.99 TA Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Baumstandort 'bis 25,00 m vom Fahrbahnrand entfernt ' Arbeitshöhe über Standfläche 10,00 m bis 20,00 m. Astdurchmesser 'unterschiedlich bis 50 cm ' Schnittgut 'nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '	3,00	St
01.00.0003.	11.107/747.94.90.99 TA Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Baumstandort 'bis 25,00 m vom Fahrbahnrand entfernt ' Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser 'unterschiedlich bis 50 cm ' Schnittgut 'nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '	3,00	St
01.00.0004.	--- TA Kronenpflege durchführen Kronenpflege nach ZTV Baumpflege 2017 Pkt. 3.2.2 durchführen. Angleichung durch Rückschnitt äußerer Kronenteile bei Vergreisungserscheinungen, auch Äste unter 3 cm Durchmesser. Allseitiger Lichtraumprofilschnitt bis 4,50m schneiden und Stamm- und Stockaustriebe fachgerecht entfernen. Totholzentrfernung auch über 10cm Astdurchmesser erforderlich. Vorhandene Abschottungen erhalten. <i>Abgerechnet wird nach Stück Baum.</i> <i>Baumstandort 'bis 10,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung. '</i> <i>Baumhöhe über 10,00 bis 15,00 m.</i> <i>Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m.</i> <i>Schnittgut 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der</i>	2,00	St

...Forts. 01.00.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0004. Forts. ...

Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet

01.00.0005.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Kronenpflege durchführen

Kronenpflege nach ZTV Baumpflege 2017 Pkt. 3.2.2 durchführen.

Angleichung durch Rückschnitt äußerer Kronenteile bei
Vergreisungserscheinungen, auch Äste unter 3 cm Durchmesser.

Allseitiger Lichtraumprofilschnitt bis 4,50m vornehmen und Stamm- und
Stockaustriebe fachgerecht entfernen.

Totholzentfernung auch über 10cm Astdurchmesser erforderlich.

Vorhandene Abschottungen erhalten.

Abgerechnet wird nach Stück Baum.

Baumstandort 'bis 10,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung.'

Baumhöhe über 15,00 bis 20,00 m.

Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m.

Schnittgut 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der

Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet

01.00.0006.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Kronenpflege durchführen

Kronenpflege nach ZTV Baumpflege 2017 Pkt. 3.2.2 durchführen.

Angleichung durch Rückschnitt äußerer Kronenteile bei
Vergreisungserscheinungen, auch Äste unter 3 cm Durchmesser.

Allseitiger Lichtraumprofilschnitt bis 4,50m vornehmen und Stamm- und
Stockaustriebe fachgerecht entfernen.

Totholzentfernung auch über 10cm Astdurchmesser erforderlich.

Vorhandene Abschottungen erhalten.

Abgerechnet wird nach Stück Baum.

Baumstandort 'bis 10,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung'

Baumhöhe über 20,00 m.

Kronendurchmesser über 15,00 m.

Schnittgut 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der

Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet

Hinweis zur OZ 01.00.0007.

*Höhe des baumartspezifisch herzustellenden Kronenansatzes zum
Erreichen des lichten Raumes bei zu erwartender Schleppenbildung der
unteren Äste 6m bzw. 7m. Lichtraumschnitt im Bedarfsfall auch im Grob-
und Starkastbereich erforderlich.*

01.00.0007.	16.807/732.10.09 TA	10,00	St
-------------	---------------------	-------	----

Lichtraumprofilschnitt durchf.

Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichen
falls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen.

...Forts. 01.00.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0007. Forts. ...			
	Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Schnittgut 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet. '		
01.00.0008.	16.807/732.90.09 TA Lichtraumprofilschnitt durchf. Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichen falls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe '4,50m ü. Landwirtschaftliche Fläche bzw.' Schnittgut 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet. '	20,00	St
01.00.0009.	16.807/732.24.09 TA Lichtraumprofilschnitt durchf. Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichen falls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe des lichten Raumes = 2,50 m über Geh-/Radweg. Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen vom Rand des Geh-/Radweges = 0,25 m. Schnittgut 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet. '	5,00	St
01.00.0010.	----- Totholz am Baum entfernen Totholz entfernen. Tote und gebrochene Äste abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten, absterbende Äste auf Zugast bis ins gesunde Holz zurückschneiden. Verkehrgefährdende Totholzäste über 10 cm sind ebenso zu entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 25,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung. Baumhöhe über 5,00 m bis 10,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet.	10,00	St
01.00.0011.	----- Totholz am Baum entfernen Totholz entfernen. Tote und gebrochene Äste abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten, absterbende Äste auf Zugast bis ins gesunde Holz zurückschneiden. Verkehrgefährdende Totholzäste über 10 cm sind ebenso zu entfernen.	5,00	St

...Forts. 01.00.0011.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0011. Forts. ...			
			<p>Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 25,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung. Baumhöhe über 10,00 m bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>
01.00.0012.	-----	5,00	St
			<p>Totholz am Baum entfernen Totholz entfernen. Tote und gebrochene Äste abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten, absterbende Äste auf Zugast bis ins gesunde Holz zurückschneiden. Verkehrsgefährdende Totholzäste über 10 cm sind ebenso zu entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 25,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung. Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>
01.00.0013.	-----	5,00	St
			<p>Totholz am Baum entfernen Totholz entfernen. Tote und gebrochene Äste abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten, absterbende Äste auf Zugast bis ins gesunde Holz zurückschneiden. Verkehrsgefährdende Totholzäste über 10 cm sind ebenso zu entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 25,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet.</p>
01.00.0014.	11.107/739.99.33.91.09 TA	2,00	St
			<p>Krone einkürzen Krone unter Wahrung des arttypischen Erscheinungsbildes und unter Beachtung des Regenerations- und Abschotungsvermögens sowie der Wachstumsbedingungen einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumart 'unterschiedlich ' Baumstandort 'bis 25,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung. ' Baumhöhe über 10,00 m bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Reduzierung 'der Krone allseitig um ca.2,00 m ' Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und abgestorbene Äste und Zweige schneiden; bei totem Holz vor-</p>

...Forts. 01.00.0014.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0014.	Forts. ...		
	handene Überwallungen erhalten. Schnittgut 'nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '		
01.00.0015.	11.107/739.99.43.91.09 TA Krone einkürzen Krone unter Wahrung des arttypischen Erscheinungsbildes und unter Beachtung des Regenerations- und Abschotungsvermögens sowie der Wachstumsbedingungen einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumart 'unterschiedlich ' Baumstandort 'bis 25,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung ' Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Reduzierung 'der Krone allseitig um ca.2,00 m ' Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und abgestorbene Äste und Zweige schneiden; bei totem Holz vorhandene Überwallungen erhalten. Schnittgut 'nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet'	2,00	St
01.00.0016.	11.107/739.99.54.91.09 TA Krone einkürzen Krone unter Wahrung des arttypischen Erscheinungsbildes und unter Beachtung des Regenerations- und Abschotungsvermögens sowie der Wachstumsbedingungen einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumart 'unterschiedlich ' Baumstandort 'bis 25,00 m von der Fahrbahnrandmarkierung ' Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 15,00 m. Reduzierung 'der Krone allseitig um ca.2,00 m ' Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und abgestorbene Äste und Zweige schneiden; bei totem Holz vorhandene Überwallungen erhalten. Schnittgut 'nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '	2,00	St
01.00.0017.	08.807/723.93.99 TA Kopfbaum schneiden Kopfbaum schneiden, Äste und Zweige am Kronenansatz abschneiden. Baumart ' unterschiedlich ' Alter der Austriebe bis etwa 7 Jahre. Höhe des Kronenansatzes ' über 2 m '	2,00	St

...Forts. 01.00.0017.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0017. Forts. ...			
	Schnittgut 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet		
01.01.	Sonstiges		
01.01.0001.	-----	1.000,00	m2
	Gehölzbestand schneiden Gehölzbestand nach Angabe des AG "Auf-den-Stock" setzen. Schnitthöhe ca. 10 - 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze/ Bäume des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden. Abgerechnet wird die bearbeitete Fläche des Bestandes. Flächen mit einer Neigung flacher als 1:4. Bei stärkeren Niederschlägen kommt es zur Bildung von feuchten, morastigen Abschnitten. Alter des Bestandes = über 25 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes = über 3-6 Stück/m2. Auf-den-Stock werden nur die Gehölze gesetzt, die die Arbeiten am Baum behindern. Schnittgut von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		
01.01.0002.	16.807/720.91.22.09 TA	5,00	St
	Austriebe eines Baumes entfernen Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort 'bis 25m vom Fahrbahnrand ' Stamm- und Stockaustriebe. Stammumfang bis 1,00 m. Arbeitshöhe über Standfläche bis 4,50 m. Schnittgut 'nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '		
01.01.0003.	16.807/720.91.92.09 TA	5,00	St
	Austriebe eines Baumes entfernen Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort 'bis 25m vom Fahrbahnrand ' Stamm- und Stockaustriebe. Stammumfang 'über 1m ' Arbeitshöhe über Standfläche bis 4,50 m. Schnittgut ' nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet. '		
01.01.0004.	-----	10,00	St
	Baumfremder Bewuchs Stamm bis AH 5m Baumfremder Bewuchs am Stamm bis Arbeitshöhe 5 m entfernen. Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0005.	----- Baumfremder Bewuchs Stamm AH 5-10 m Baumfremder Bewuchs am Stamm in Arbeitshöhe 5-10m entfernen. Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.	5,00	St
01.01.0006.	----- Baumfremder Bewuchs Krone BH< 20 m Baumfremder Bewuchs in der Krone entfernen. (Misteln) bis 20m Baumhöhe. Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.	5,00	St
01.01.0007.	----- Baumfremder Bewuchs Krone BH> 20 m Baumfremder Bewuchs in der Krone entfernen. (Misteln, Rankenpflanzen) über >20m Baumhöhe. Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<p><i>Hinweis zur OZ 02.</i> <i>Ein freies Fällen der Bäume ist nicht möglich.</i> <i>Folglich sind Besondere Arbeitsverfahren notwendig.</i> <i>Bäume stehen bis zu 25m vom Fahrbahnrand entfernt.</i></p>		
02.	Baumfällungen		
02.00.	Baumfällarbeiten Holz AN		
	<p><i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i> <i>Gemessen wird der Durchmesser in 1,00 m über dem Erdboden.</i> <i>Holz verbleibt im Eigentum des AN</i></p>		
02.00.0001.	17.906/030.11.99 TA	75,00	St
	<p>Bäume fällen Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden ab-sägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '</p>		
02.00.0002.	17.906/030.21.99 TA	35,00	St
	<p>Bäume fällen Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden ab-sägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '</p>		
02.00.0003.	17.906/030.31.99 TA	20,00	St
	<p>Bäume fällen Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden ab-sägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweise absetzen beim Fällen.</p>		

...Forts. 02.00.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0003. Forts. ...			
	Stammholz 'und ' Schlagabraum 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '		
02.00.0004.	17.906/030.41.99 TA Bäume fällen Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '	5,00	St
02.00.0005.	17.906/030.91.99 TA Bäume fällen Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser 'über 1m ' Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet. '	2,00	St
02.00.0006.	17.906/040.11.99.99.02 TA Bäume fällen und Wurzelst. ausfr. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet ' Frästiefe '20-30cm unter OK gewachsener Boden ' Fräsgut 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet ' Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.	10,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0007.	17.906/040.21.99.99.02 TA Bäume fällen und Wurzelst. ausfr. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 über dem Erdboden. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet ' Frästiefe '20-30cmunter OK gewachsener Boden ' Fräsgut 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet ' Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.	5,00	St
02.00.0008.	17.906/040.31.99.99.02 TA Bäume fällen und Wurzelst. ausfr. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 über dem Erdboden. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet ' Frästiefe '20-30cm unter OK gewachsener Boden ' Fräsgut 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet ' Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.	3,00	St
02.00.0009.	17.906/040.41.99.99.02 TA Bäume fällen und Wurzelst. ausfr. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 über dem Erdboden. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'einer verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet ' Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.	1,00	St

...Forts. 02.00.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0009.	Forts. ...		
	Frästiefe '20-30 cm unter OK gewachsener Boden ' Fräsgut 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet ' Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.		
02.00.0010.	17.906/040.91.99.99.02 TA Bäume fällen und Wurzelst. ausfr. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 über dem Erdboden. Durchmesser 'über 1m ' Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet ' Frästiefe '20-30cm unter OK gewachsener Boden ' Fräsgut 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet ' Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.	1,00	St
02.01.	Baumfällarbeiten Holz AG		
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001. Gemessen wird der Durchmesser in 1,00 m über dem Erdboden. Holz verbleibt im Eigentum des AG</i>		
02.01.0001.	17.906/030.11.99 TA Bäume fällen Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum ' geordnet am Ort der Fällung lagern. '	25,00	St
02.01.0002.	17.906/030.21.99 TA Bäume fällen Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem	10,00	St

...Forts. 02.01.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.0002.	Forts. ...		
	Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'geordnet am Ort der Fällung lagern. '		
02.01.0003.	17.906/030.31.99 TA	5,00	St
	Bäume fällen Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum ' geordnet am Ort der Fällung lagern. '		
02.01.0004.	17.906/030.41.99 TA	2,00	St
	Bäume fällen Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'geordnet am Ort der Fällung lagern. '		
02.01.0005.	17.906/030.91.99 TA	1,00	St
	Bäume fällen Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser 'über 1m ' Stückweise absetzen beim Fällen. Stammholz 'und ' Schlagabraum 'geordnet am Ort der Fällung lagern. '		
02.02.	Stammholz u. Schnittgut aufarbeiten		
02.02.0001.	-----	5,00	St
	Baum-Aufarbeitung Windwurf Bäume, die durch Wind umgestürzt sind, aufarbeiten (ohne Wurzelstock). Durchmesser der ehemaligen Höhe in 1m gemessen bis 0,5 m. Stamm- und Abholz sowie Häckselgut gehen in Eigentum des AN über		

...Forts. 02.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.02.0001.	Forts. ...		
	und einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen. Material von der Baustelle entfernen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.'		
02.02.0002.	----- Baum-Aufarbeitung Windwurf > 0,5 m wie vor, jedoch Durchmesser über 0,5 m.	5,00	St
02.02.0003.	----- Baumaufarbeitung Windbruch Bäume, die durch Wind abgebrochen sind, aufarbeiten (ohne Wurzelstock). Der Wurzelstock ist auf 25cm Höhe abzuschneiden. Durchmesser der ehemaligen Höhe in 1m gemessen bis 0,5 m. Stamm- und Bruchholz sowie Häckselgut gehen in Eigentum des AN über und ist einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.'	5,00	St
02.02.0004.	----- Baumaufarbeitung Windbruch > 0,5 m wie vor, jedoch Durchmesser über 0,5 m.	5,00	St
02.03.	Wurzelstöcke ausfräsen		
02.03.0001.	12.106/025.19.99.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Frästiefe '20-30 cm u. OK gewachsener Boden' Wurzellöcher ' mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Bankettoberkante angleichen, Boden liefern ' Fräsgut ' einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet '	20,00	St
02.03.0002.	12.106/025.29.99.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Frästiefe '20-30 cm u. OK gewachsener Boden' Wurzellöcher ' mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Bankettoberkante angleichen, Boden liefern '	15,00	St

...Forts. 02.03.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312 Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 VE: P-2018-0126 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 LV: 4 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.03.0002.	Forts. ...		
	Fräsgut ' einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet		
02.03.0003.	12.106/025.39.99.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Frästiefe '20-30 cm u. OK gewachsener Boden' Wurzellöcher ' mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Bankettoberkante angleichen, Boden liefern ' Fräsgut ' einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet	5,00	St
02.03.0004.	12.106/025.49.99.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Frästiefe '20-30 cm u. OK gewachsener Boden' Wurzellöcher ' mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Bankettoberkante angleichen, Boden liefern ' Fräsgut ' einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet	5,00	St
02.03.0005.	12.106/025.99.99.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser ' über 1 m ' Frästiefe '20-30 cm u. OK gewachsener Boden' Wurzellöcher ' mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandener Bankettoberkante angleichen, Boden liefern ' Fräsgut ' einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet	1,00	St
02.04.	Stubbenbeseitigung nach Baumwindbr.		
02.04.0001.	----- Stubbenentfernung n. Wind Stubbenentfernung nach Windwurf/Entwurzlung Stubben/Wurzelstöcke sind vollständig zu beräumen.	2,00	St

...Forts. 02.04.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-642_6312
 VE: P-2018-0126
 LV: 4

Landschaftsbau Bereich AM Birkenwerder
 Abrufvertrag Baumfällung 2019/2020
 A 10 / A 111

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.04.0001. Forts. ...

Wurzeltellerdurchmesser bis 6 m.
 Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten und an vorhandene Bankettoberkante angleichen. Boden liefern.
 Wurzelstöcke gehen in Eigentum des AN über und sind entsprechend den einschlägigen Vorschriften von der Baustelle zu entfernen.
 Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

02.04.0002.	-----	2,00	St
--------------------	-------	------	----

Stubbenbeseitigung n. Wind
 wie vor, jedoch
 Wurzeltellerdurchmesser über 6 m.